

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku Kultúrnemu domu a k budove Obecného úradu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku Kultúrnemu domu a k budove Obecného úradu							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	08.10.2019			
Odberateľ: Obec Michalok							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska			16	Sťažené podmienky dopravy		
12	Sťažené výrobné podmienky			17	Horské oblasti		
13	Prevádzkové vplyvy			18	Mimostavenisková doprava		
14				19			
15				20	Spolu		
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			



Odberateľ: Obec Michalok

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku Kultúrnemu domu a k budove Obecného úradu

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 08.10.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY				1,4000	219,4600
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>219,4600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>219,4600</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku Kultúrnemu domu a k budove Obecného úradu / Vlastný

<b>Odberteľ: Obec Michalok</b>  <b>Projektant:</b>  <b>Dodávateľ:</b>  <b>Zákazka Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku Kultúrnemu domu a k budove Obecného úradu</b>  <b>Objekt Vlastný</b>						<b>Spracovateľ:</b> Ing. Ján  <b>Ks:</b> <b>Datum:</b> 08.10.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	490,000			0,371	181,692	
221/A 1	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2, 50 kg/m2	m2	927,300			0,008	6,983	
221/C 1	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	30,000			1,026	30,78	
R/RE	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 417,300					
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>1,400</b>	<b>219,460</b>	
		PRESUNY HMÔT							
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	219,455					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		<b>Práce HSV</b>						<b>219,460</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>219,460</b>	<b>0</b>